

מכרז

מכללת קיי - חניית סגל

מבנה 1 מתקני חשמל

19/01/2026
 דף מס': 001

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|------------|--|-------|--------|------------|------|
| | פרק 08 מתקני חשמל | | | | |
| | תת פרק 08.11 חפירות ובסיסי בטון בעבודות חשמל | | | | |
| 08.11.0009 | חפירה של תעלות לכבלים ברוחב 40 ס"מ ועומק 100 ס"מ, לרבות ריפוד וכיסוי חול, סרטי סימון, מילוי חוזר והידוק סופי | מטר | 270.00 | | |
| 08.11.0525 | תוספת עבור פתיחת מדרכה מרוצפת קיימת לצורך הנחת צנרת והחזרתה למצב שלפני הפתיחה לרבות שחזור המבנה עם המרצפות שפורקו, ברוחב 60 ס"מ | מטר | 100.00 | | |
| 08.11.1030 | יסוד לעמוד תאורה, במידות 60X60X80 ס"מ, מבטון ב-30 לרבות: חפירה, שרוולי מעבר, הארקת יסוד, בטון, ברזל זיון, ברגי עיגון, אומים ודיסקיות, מילוי החללים בצדי היסוד, מילוי המרווח בין פלטת היסוד והיסוד וציפוי אספלט (אם נדרש) | יח' | 16.00 | | |
| | תת פרק 08.12 תת פרק 12 | | | | |
| 08.12.0025 | תא בקרה עגול בקוטר 100 ס"מ ובעומק 100 ס"מ לרבות חפירה/חציבה, התקנה, תקרה, מכסה מתאים ל-12.5 טון, שילוט, הכנת פתחים, איטום וחצץ בתחתית | מטר | 6.00 | | |
| | תת פרק 08.21 צנרת חשמל פלסטית | | | | |
| 08.21.0196 | צינורות רב שכבתיים שרשוריים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה לרבות כל חומרי החיבור | מטר | 750.00 | | |
| 08.21.0510 | צינורות P.V.C קשיחים SN-8 קוטר 110 מ"מ עובי דופן 3.2 מ"מ לרבות חבל משיכה, תיבות מעבר וחומרי עזר | מטר | 50.00 | | |
| | תת פרק 08.31 כבלי נחושת N2XY/FR-1 (XLPE) | | | | |
| 08.31.0200 | כבלי נחושת מסוג N2XY/FR-1 (XLPE) בחתך 5X10 מ"מ קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מטר | 750.00 | | |

19/01/2026
 דף מס': 002

מכללת קיי - חניית סגל
 מבנה 1 מתקני חשמל

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|------------|---|-------|--------|------------|------|
| | תת פרק 08.34 מוליכי נחושת גלויים | | | | |
| 08.34.0020 | מוליכי נחושת גלויים בחתך 35 מ"ר, טמונים בקרקע ו/או מושחלים בצינור ו/או על סולם כבלים לרבות חיבור בשני הקצוות, כדוגמת "ארכה" או ש"ע | מטר | 750.00 | | |
| | תת פרק 08.56 עמודי תאורת חוץ, זרועות ואביזרים | | | | |
| 08.56.0165 | עמוד תאורה מפלדה עגול קוני בקוטר 76 מ"מ מגולוון באבץ חם בגובה 6 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט, מילוי המרווח בין לוח הבסיס לפני היסוד, דגם מע"צ, הכנה לתא אביזרים עם דלת וכל האביזרים הדרושים להצבת העמוד ולחיבור הזרוע בראשו | יח' | 16.00 | | |
| | תת פרק 08.57 מגשים לעמודי תאורה | | | | |
| 08.57.0010 | מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור גוף תאורה עם נורה עד 400 ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, ברגי הארקה וחיבור הארקה, (עבור כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה משולם בנפרד) כמפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה) וחומרי העזר | יח' | 10.00 | | |
| 08.57.0020 | מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור 2 גופי תאורה עם נורות עד 400 ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, בורג הארקה וחיבור הארקה, (עבור כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה משולם בנפרד) כמפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה) וחומרי העזר | יח' | 3.00 | | |
| 08.57.0030 | מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור 3 גופי תאורה עם נורות עד 400 ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, בורג הארקה וחיבור הארקה, (עבור כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה משולם בנפרד) כמפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה) וחומרי העזר | יח' | 3.00 | | |
| | תת פרק 08.61 מבנים ללוחות חשמל ותיבות I.C | | | | |
| 08.61.0373 | מבנה לוח מפוליאסטר במידות 300X850X600 מ"מ IP65 לרבות דלת, סוקל מובנה ומסגרת קיבוע | יח' | 1.00 | | |

19/01/2026
 דף מס': 003

מכללת קיי - חניית סגל
 מבנה 1 מתקני חשמל

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|-------|-------|------------|------|
| תת פרק 08.62 מא"זים אופיינים C ו- K | | | | | |
| 08.62.0250 | מא"ז אופיין C לזרם 10-32 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 4.00 | | |
| 08.62.0271 | מא"ז אופיין C לזרם מעל 40 ועד 63 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 1.00 | | |
| 08.62.0830 | מא"ז אופיין K לזרם 20 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר | יח' | 10.00 | | |
| תת פרק 08.64 מפסקי זרם חצי אוטומטיים מתכווננים | | | | | |
| 08.64.0010 | מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים מתכווננים, לזרם עד 16 אמפר - כושר ניתוק 15 ק"א | יח' | 3.00 | | |
| תת פרק 08.66 תת פרק 66 | | | | | |
| 08.66.0430 | מפסקי פיקוד מחליפים מטיפוס "פקט" או "טוגל" חד-קוטביים 10 אמפר עם מצב אפס | יח' | 2.00 | | |
| 08.66.0525 | שעון אסטרונומי שני ערוצים | יח' | 1.00 | | |
| 08.66.0601 | מגענים תלת קוטביים לזרם עד 25 אמפר AC3 - 11KW | יח' | 2.00 | | |
| תת פרק 08.69 שנאי פיקוד, קבלים, אביזרי פיקוד ובקרה ומכשירי מדידה | | | | | |
| 08.69.0470 | לחצן שלושה מגעים | יח' | 3.00 | | |
| 08.69.0571 | מהדק מסילה דוגמת "פוניקס" או ש"ע למוליך 6 ממ"ר לרבות מספור המהדק | יח' | 30.00 | | |
| 08.69.0572 | מהדק מסילה דוגמת "פוניקס" או ש"ע למוליך 10 ממ"ר ועד 25 ממ"ר לרבות מספור המהדק | יח' | 22.00 | | |
| 08.69.0710 | מנורת סימון עם מכסה צבעוני ונורת לד | יח' | 3.00 | | |
| תת פרק 08.86 גופי תאורת חוץ | | | | | |
| 08.86.1386 | גוף תאורת כבישים ורחובות לד 40W IP66 דגם TOSCA S1 ??? (XS), מתוצרת KLED כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 30.00 | | |

19/01/2026
 דף מס': 004

מכללת קיי - חניית סגל
 מבנה 2 פיתוח

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|------------|---|-------|--------|------------|------|
| | פרק 40 עבודות פיתוח תת פרק 40.01 הערות מחירי הריצופים כוללים "צורת דרך", הידוק ושכבת חול בעובי 5 ס"מ. | | | | |
| 40.51.0010 | תת פרק 40.51 משטח בטון ב-30 לשבילים ומדרכות יצוק באתר בעובי 10 ס"מ, לרבות רשת ברזל מרותכת קוטר 8 מ"מ כל 20/20 ס"מ, החלקת פני הבטון ומישקים | מ"ר | 70.00 | | |
| 40.53.0312 | תת פרק 40.53 ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ, מלבניות במידות 10/20 ס"מ או רבועיות במידות 20/20 ס"מ, לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע), גוון צבעוני - על בסיס מלט לבן (סופר סטון) ו/או גוון לבן ו/או גווני קוקטייל | מ"ר | 180.00 | | |
| 40.53.0927 | ריצוף באבני כורכרית דגם "אורבנו מלוטש" או "אורבנו מסותת" או ש"ע בעובי 7 ס"מ, במידות: 40/40 ס"מ, 40/80 ס"מ, 60/60 ס"מ, 80/80 ס"מ, 40/100 ס"מ לרבות חול 5 ס"מ (לא כולל מצע) | מ"ר | 490.00 | | |
| 40.53.2502 | נגיש- אבן סימון/אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראייה (עם בליטות או פסים) בהנמכת ריצוף במעברי חציה, במידות 20/20/6 ס"מ, לפי ת"י 1918 חלק 6, בגוון לבן | מ"ר | 1.00 | | |
| 40.54.0600 | תת פרק 40.54 אבן גן במידות 10/20/100 ס"מ לרבות יסוד ומשענת בטון, גוון אפור | מטר | 160.00 | | |
| 41.02.0065 | פרק 41 עבודות גינון והשקייה תת פרק 41.02 צנרת השקיה צנרת השקיה מחירי הצנרת כוללים גם חפירה וכיסוי מחירי הצנרת כוללים את כל החיבורים והאביזרים הנדרשים לביצוע העבודה, מחברים, מחברי T וכו', כל חיבורי הצנרת התת קרקעית ועל קרקעית יהיו במצמד ולא באביזרי שן. צינור פוליאיתילן בקוטר 25 מ"מ דרג 6 | מטר | 275.00 | | |

19/01/2026
דף מס': 005

מכללת קיי - חניית סגל
מבנה 2 פיתוח

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|------------|---|-------|--------|------------|------|
| 41.02.0075 | צינור פוליאתילן בקוטר 40 מ"מ דרג 6 | מטר | 135.00 | | |
| | צינורות טפטוף | | | | |
| 41.02.0145 | טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 1.6-2.3 ל"ש כל 0.5 0.3-0 מ', כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע. | מטר | 80.00 | | |
| 41.02.0146 | טפטוף חום 16 מ"מ מווסת רע"מ נטפים או נען דן או ש"ע, 1.6-2.3 ל"ש כל 0.8 0.6-0 מ', כולל מייצבים כל 2 מ' לקרקע. | מטר | 30.00 | | |
| 41.02.0155 | תוספת עבור הטמנת צינור טפטוף לעומק עד 10 ס"מ בצורה ידנית | מטר | 64.00 | | |
| 41.02.0160 | טבעת מצינור 16 מ"מ עם 10 טפטפות כולל 4 מייצבים. | יח' | 16.00 | | |
| | שרולים | | | | |
| | מחירי השרולים כוללים חפירה, הטמנת השרוול, כיסוי בחול וסגירה. | | | | |
| 41.02.0190 | שרוול פוליאתילן בקוטר 50 מ"מ בדרג 10. | מטר | 10.00 | | |
| 41.02.0200 | שרוול פוליאתילן בקוטר 75 מ"מ בדרג 10. | מטר | 200.00 | | |
| 41.02.0235 | שרוול P.V.C בקוטר 4" או 110 מ"מ בדרג 12.5. | מטר | 25.00 | | |
| | ממטירים ומתזים | | | | |
| 41.02.0270 | ממטיר רוטרי דגם 40-PRS או ש"ע כולל פיה רוטורית תואמת לתוכנית ההשקיה וחיבור הממטיר למקומו. | יח' | 23.00 | | |
| | תת פרק 41.03 . | | | | |
| 41.03.0012 | מרבדי דשא למדרך מזנים שונים. המחיר כולל: תיחוח ויישור פני שטח, פיזור, הצנעת דשנים: כימי, קומפוסט, איטי תמש והצנעתם, יישור פני שטח, טיפול במזיקים פריסה, הידוק והשקיית הנחתה | מ"ר | 236.00 | | |
| | תת פרק 41.20 . | | | | |
| 41.20.0030 | נטיעת שתילים גודל מס' 3 (1 ליטר) | יח' | 172.00 | | |
| 41.20.0180 | עצים ממיכל (60 ליטר) "גודל 8" בקוטר גזע 2" מדוד 0.3 מ' מפני הקרקע, לרבות זוג סמוכות מחוטאות ו-30 ליטר קומפוסט לעץ | יח' | 16.00 | | |

19/01/2026
 דף מס': 006

מכללת קיי - חניית סגל
 מבנה 2 פיתוח

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|----------------------------|--|-------|-------|------------|------|
| תת פרק 41.70 . | | | | | |
| 41.70.0471 | צינורות פוליאתילן דרג 6 קשיח, קוטר 50 מ"מ, לרבות אביזרים, חיבורים והנחה, עבודות חפירה ומילוי חוזר | מטר | 25.00 | | |
| תת פרק 41.80 . | | | | | |
| 41.80.0080 | תוספת עבור הטמנת צינור טפטוף לעומק עד 10 ס"מ בצורה ידנית | מטר | 30.00 | | |
| 41.80.0200 | מייצב (לשלוחות או טבעות טפטף לקרקע) עשוי ממוט ברזל מגולוון קוטר 6 מ"מ בצורת U ובאורך 40 ס"מ | קומפ' | 25.00 | | |
| 41.80.0300 | ברז שטיפה למנקז לרבות הגנה בתא בקרה טרמופלסטי מתאים | יח' | 2.00 | | |
| פרק 42 ריהוט חוץ | | | | | |
| תת פרק 42.04 . | | | | | |
| 42.04.0900 | אשפתון דגם "גל ים" תוצרת שחם אריכה או ש"ע כולל הובלה, הרכבה הכול קומפלט | יח' | 2.00 | | |
| 42.04.0901 | ספסל נגה עם משענת ומושב עץ מק"ט 1448, תוצרת שחם אריכה או ש"ע, כולל הובלה והרכבה, כולל עיגון בקרקע | יח' | 10.00 | | |
| 42.04.0902 | מושב נגה מק"ט 1444 כולל משחק, תוצרת שחם אריכה או ש"ע, כולל הובלה והרכבה, כולל עיגון בקרקע | יח' | 4.00 | | |
| 42.04.0903 | מערכת מושב ומשענת מק"ט 1674, כולל לוח משחק תוצרת שחם אריכה או ש"ע, כולל הובלה והרכבה, כולל עיגון בקרקע | קומפ' | 3.00 | | |
| תת פרק 42.20 . | | | | | |
| 42.20.0070 | נגיש- ספסל עם מסעדי יד דגם "נגב מתכת" או ש"ע, מק"ט 1076 | יח' | 7.00 | | |
| פרק 44 עבודות גידור | | | | | |
| תת פרק 44.12 . | | | | | |
| 44.12.0900 | גדר מסתור מפח מחורר תוצרת שגב או ש"ע לפי פרט על גבי תכנית | מטר | 30.00 | | |

19/01/2026
 דף מס': 007

מכללת קיי - חניית סגל
 מבנה 2 פיתוח

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|------------|---|-------|--------|------------|------|
| | פרק 51 סלילת כבישים ורחבות | | | | |
| | תת פרק 51.01 | | | | |
| 51.01.0900 | עבודות הכנה ופרוק קומפלט כולל פירוק ריצופים, אבני גן, אבני שפה, פירוק ספסלים קיימים - הכול קומפלט כולל הובלה ופינוי למקום המאושר על ידי עיריית אופקים. פסולת מכל סוג שהוא לסלק למטמנה מאושרת ע"י הרשויות. עודפי חפירה, אם יש כאלה, יפנו לפי הוראת המפקח (בתאום עם הרשות), למרחק של עד 2.0 ק"מ. חומר חפור הנדרש למילוי יפוזר בשטח בשכבות של עד 20 ס"מ כולל הידוק מבוקר לפי צורך. | קומפ' | 1.00 | | |
| | תת פרק 51.02 | | | | |
| 51.02.0180 | יישור והידוק מבוקר של שטחים לגובה של עד 40 ס"מ בחפירה ו/או מילוי בשכבות (חומר המילוי כלול במחיר היח'). | מ"ר | 770.00 | | |
| | תת פרק 51.10 | | | | |
| 51.10.0010 | פירוק ריצוף אבנים משתלבות והנחתם מחדש. | מ"ר | 270.00 | | |
| 51.10.0460 | פירוק ריצוף אבנים משתלבות לרבות שכבת מצע חול 5 ס"מ. | מ"ר | 325.00 | | |
| | תת פרק 51.30 | | | | |
| 51.30.0009 | מצע סוג א' לרבות פיזור והידוק מבוקר, המצע יסופק ממחצבה מאושרת. המחיר הינו לכמות של עד 500 מ"ק | מ"ק | 308.00 | | |

19/01/2026
 דף מס': 008

מכללת קיי - חניית סגל
 מבנה 3 סלילה

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|--|---|-------|--------|------------|------|
| פרק 40 פיתוח האתר | | | | | |
| תת פרק 40.01 ריצוף שבילים, מדרכות | | | | | |
| 40.01.0010 | ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/6 ס"מ, אפור | מ"ר | 60.00 | | |
| 40.01.0020 | ריצוף באבן משתלבת מלבן 10/20/8 ס"מ, מלוטש | מ"ר | 80.00 | | |
| תת פרק 40.04 אבני שפה | | | | | |
| סעיפי אבני שפה כוללים יסוד ומשענת בטון (חגורה סמויה), תקף גם לאבנים קשתיות. | | | | | |
| אבני שפה המתאימות למדרכה בגובה 10 או 15 ס"מ מעל המסעה על פי ה"הנחיות לתכנון רחובות בערים". | | | | | |
| 40.04.0042 | אבן שפה טרומה באורך 1 מ' במידות 25/100/17 , 30/100/15 ס"מ, (כנ"ל). | מטר | 670.00 | | |
| 40.04.0052 | אבן תעלה חד/דו שיפועית טרומה במידות 30/50/10 ס"מ בגוון אפור. המחיר כולל יסוד ומשענת בטון. | מטר | 100.00 | | |
| 40.04.0642 | אבן בלימה לרכב 22.5/12.5/180 בגוון אפור כולל עיגון לאספלט ו/או אבני שפה | יח' | 20.00 | | |
| פרק 51 עבודות עפר, כבישים ופיתוח | | | | | |
| תת פרק 51.01 עבודות הכנה ופירוק שונות | | | | | |
| מחירי ע"ע (לרבות חישוב ופירוקים) כוללים הובלה והעברה לשטחי מילוי ו/או לאתר שפיכה מאושר בכל מרחק שיידרש מגבולות ביצוע של הפרויקט ופיזור בשכבות ובאישור המפקח לרבות אגרות הטמנה אם ישנן והסדרי תנועה | | | | | |
| מחירי אספקת החומרים לרבות עבודות אספלט מצעים ומילוי מובא מסוגים שונים כוללים הובלה ממרחק כלשהו שיידרש. | | | | | |
| מחירי כל הסעיפים כוללים פינוי וסילוק למרחק כלשהו שיידרש. | | | | | |
| איתור אתרי פינוי עבודות עפר ופסולת הינם באחריות הקבלן, לרבות סגירת או שינוי מיקום אתרי הפינוי במהלך העבודות. | | | | | |

19/01/2026
דף מס': 009

מכללת קיי - חניית סגל
מבנה 3 סלילה

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|--------------------------------|--|-------|----------|------------|------|
| 51.01.0065 | פירוק אספלט בכבישים ומדרכות בכל עובי שיידרש לרבות ניסור/קרצוף פינוי וסילוק. | מ"ר | 50.00 | | |
| 51.01.0075 | פירוק מבנה כבישים ומדרכות (אספלט, מצע, תשתית ומילוי) בעומק עד 80 ס"מ בחפירה זהירה. | מ"ר | 2,700.00 | | |
| 51.01.0080 | פירוק אבן שפה קיימת לרבות פינוי וסילוק. | מטר | 260.00 | | |
| 51.01.0090 | פירוק אבן שפה קיימת והנחתה מחדש. | מטר | 30.00 | | |
| 51.01.0100 | פירוק מדרכות מרוצפות מכל סוג לרבות פינוי וסילוק. | מ"ר | 650.00 | | |
| 51.01.0110 | פירוק ריצוף מסוג אבן משתלבת והרכבתו מחדש. | מ"ר | 200.00 | | |
| 51.01.0120 | פירוק תמרור ושלט המותקן על עמוד לרבות פירוק העמוד והיסוד, לרבות פינוי וסילוק. | יח' | 5.00 | | |
| 51.01.0140 | פירוק תא בקרה לרבות פינוי וסילוק, כולל איטום הצינור ומילוי הבור הנוצר בתערובת CLSM (בחנ"מ בעל חוזק גבוה). | יח' | 3.00 | | |
| 51.01.0185 | החלפת מכסה שוחת ביקורת כולל תושבת (טבעת) קיימים למכסה ותושבת כביש 40 טון בקוטר 60 ס"מ. | יח' | 5.00 | | |
| 51.01.0195 | התאמת גובה עד 30 ס"מ (הגבהה/הנמכה) של מכסה תא ביקורת בכל קוטר שהוא. | יח' | 10.00 | | |
| 51.01.0240 | מילוי כלשהו מבטון CLSM (בחנ"מ בעל חוזק גבוה) בתעלות, בחללים וכיו"ב. סעיף זה מוגבל עד כמות של 200 מ"ק, מעבר לכך יש להשתמש בסעיף 51.1.405. | מ"ק | 20.00 | | |
| תת פרק 51.02 עבודות עפר | | | | | |
| 51.02.0030 | חפירה בכל סוגי קרקע עד 10,000 מ"ק. | מ"ק | 200.00 | | |
| 51.02.0110 | חפירה בכל סוגי קרקע בשטחים מוגבלים (שטח עד 200 מ"ר או שרוחב השטח קטן מ- 4 מטר) ללא שימוש בחומרי נפץ. הכמויות מוגבלות עד 1,000 מ"ק ברצוף במקום אחד. | מ"ק | 100.00 | | |
| 51.02.0160 | הידוק שטחים (שתית) בבקרה מלאה לאחר חפירה/חישוף. | מ"ר | 3,400.00 | | |
| 51.02.0170 | חרישה ותיחוח פני מצעים קיימים לעומק עד 10 ס"מ יישור פילוס והידוק מבוקר. המחיר כולל פינוי עודפי חפירה ושימוש חוזר במילוי. | מ"ר | 160.00 | | |

19/01/2026
דף מס': 010

מכללת קיי - חניית סגל
מבנה 3 סלילה

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|---|---|-------|----------|------------|------|
| תת פרק 51.03 מצעים ומילוי מובא | | | | | |
| 51.03.0010 | מצע סוג א' מפוזר בשכבות בעובי שכבה עד 20 ס"מ, לאחר ההידוק בהידוק מבוקר של 100% לפי מודיפייד אאשטו. | מ"ק | 1,450.00 | | |
| תת פרק 51.09 תמרורים, צביעה ואביזרי דרך | | | | | |
| על התקני התנועה ואביזרי הבטיחות להיות מאושרים ובתוקף כנדרש ע"י הועדה הבין משרדית לבחינת התקני תנועה ובטיחות . | | | | | |
| 51.09.0030 | אספקה והתקנה של עמוד מגולוון לתמרורי דרך מסוג עירוני. | יח' | 10.00 | | |
| 51.09.0040 | אספקה והתקנה של תמרורים מסוג עירוני ללא עמוד. | יח' | 10.00 | | |
| 51.09.0050 | צביעת קווי הפרדה או הדרכה ברוחב 10 עד 15 ס"מ, בצבע לבן/צהוב/כתום. (מדידה לפי צביעה נטו). | מטר | 600.00 | | |
| 51.09.0070 | צביעת מעברי חציה, קו עצירה או אחרים, ברוחב 30 ס"מ ומעלה בצבע לבן/צהוב/כתום מלא (מדידה לפי צביעה נטו). | מ"ר | 50.00 | | |
| 51.09.0110 | צביעת אבני שפה. | מטר | 350.00 | | |
| 51.09.0136 | סימון חנייה לבעלי מוגבלות בסמל 437 (צביעת משטח וסימון 437). | יח' | 5.00 | | |
| פרק 52 עבודות אספלט | | | | | |
| תת פרק 52.01 שכבות אספלטיות במיסעות ומדרכות | | | | | |
| מחירי האספלטים כוללים הובלה, פיזור והידוק | | | | | |
| 52.01.0110 | תא"צ 25 בעובי 6 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG68-10. | מ"ר | 2,550.00 | | |
| 52.01.0180 | תא"צ 19 בעובי 4 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10. | מ"ר | 2,550.00 | | |
| 52.01.0200 | תא"צ 19 בעובי 5 ס"מ עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG70-10. | מ"ר | 2,000.00 | | |
| 52.01.0210 | תא"צ 19 בעוביים שונים עם אגרגט גס גירי/דולמיטי סוג א' וביטומן PG68-10. | טון | 170.00 | | |

19/01/2026
 דף מס': 011

מכללת קיי - חניית סגל
 מבנה 3 סלילה

| סעיף | תאור | יחידה | כמות | מחיר יחידה | סה"כ |
|----------------------------------|--|-------|----------|------------|------|
| תת פרק 52.02 ציפוי ביטומן | | | | | |
| 52.02.0010 | ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר | מ"ר | 2,550.00 | | |
| 52.02.0020 | ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.3 ליטר/מ"ר | מ"ר | 4,000.00 | | |
| 52.02.0025 | ציפוי מאחה באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.5 ליטר/מ"ר | מ"ר | 2,000.00 | | |
| תת פרק 52.03 שונות | | | | | |
| 52.03.0065 | מישק התחברות אספלט קיים לאספלט חדש כולל ניסור. | מטר | 20.00 | | |
| | | | | | |

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן